

Primær skilteplan

Se yderligere skiltning på omkørselsplan.

Skiltningen korrigeres/vendes om i forhold til, hvilken vejside der arbejdes i.

100 m



Munck Asfalt A/S
Toftegårdsvej 18
5800 Nyborg

Asfaltarbejde i 2 etaper på omfartsvejen
i Rudkøbing:
Etape 1: Fræsning
Etape 2: Udlægning af nyt slidlag

Formand: Niels Kongsted
Mobil: 22667452 Mail: nkg@munck.dk

Entrepriseleder: Christian Wøjcik
Mobil: 22667460 Mail: jcw@munck.dk

Beskyttelsesniveau: 2+8



O43_2/O43_3 placeres umiddelbart før arbejdssted.
Derfra 25 m til signal.
5 m fra signal til stoplinje (markeret med orange streg).
150 m fra stoplinje til A19 og C55.
150 m derfra til A39 (og fra syd C51).

N46 markeringslygter på tværafspærring af cykelsti tændt i lygtetændingstiden

